



Comune di Pentone
(Provincia di Catanzaro)
Area Tecnica e Manutentiva

Lavori: Realizzazione n. 2 muri di sostegno, rimozione e pulizia frane e smottamenti su tratti della strada Culovi-Carbasile a seguito delle avverse condizioni atmosferiche del 17 e 18 gennaio u.s..

Esecutore: Impresa Concolino Costruzioni srl con sede a Catanzaro in Viale Tommaso Campanella, n. 19.

PERIZIA GIUSTIFICATIVA PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA
(art. 140, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.)

VISTO il verbale di somma urgenza datato 11/02/2025.

DATO ATTO che in tale verbale sono riportate le circostanze di somma urgenza che hanno comportato l'immediata esecuzione dei lavori per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

CONSIDERATO che la realizzazione di tali lavori consiste in: realizzazione n. 2 muri di sostegno, rimozione e pulizia frane e smottamenti su tratti della strada Culovi-Carbasile.

VISTO l'art.140, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 che prevede la redazione di una perizia giustificativa entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori stessi;

TUTTO CIÒ PREMESSO

La situazione, ai sensi del sopradetto verbale, appare assai critica in quanto dei tratti di strada risultano interessati da frane e smottamenti che ne impediscono e/o limitano il transito della stessa, per cui necessita la rimozione e pulizia dei tratti in questione. Inoltre sul tratto iniziale uno smottamento, oltre a interessare la carreggiata, mette in serio pericolo la circolazione dei mezzi sulla soprastante S.P. 178.

Tale importo è stato definito, ai sensi dell'art. 140, comma 3, del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., consensualmente con l'esecutore.

Le attività vengono sotto evidenziate e quantificate, del che si redige la presente perizia giustificativa:

Lavorazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo
CAL24_01.A04.008.003 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in				

terreni sciolti. Scavo a sezione obbligata fino alla profondità di 2 m., compresa l'estrazione l'aggotto di eventuali acque, fino a un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi e il trasporto fino a distanza massima di 3000 m all'interno del cantiere – in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino a 1 mc)	mc	13,60	12,28	167,01
CAL24_01.B02.002.002 Casseforme in legno per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri	mq	96,00	€ 35,24	€ 3.383,04
CAL24_01.B3.001.006 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre	Kg	1.328,00	2,57	€ 3.412,96
CAL24_01.B03.001.006 Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S3	mc	32,80	167,41	€ 5.491,05
CAL24_01.A04.001.007 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici compreso la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto fino ad una distanza massima di 3000 m all'interno del cantiere: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)	mc	1,00	16,44	16,44
CAL24_01.A05.001.001 Rinterro di scavi e buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi	mc	72,00	4,86	349,92

NP01 Rimozione di terreno, arbusti e ceppaie derivanti da piccole frane e smottamenti con pulizia della sede stradale	corpo	1,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE				€ 14.820,42

Il Responsabile Unico del Progetto
(Dott. Ing. Rodolfo Anacreonte)

